

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน
ถนนสายอิหม่ามบาโจจีจา บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 598/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 598/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านอิหม่ามบาโจจีจา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเหียง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตร หน้า 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุม
ในการกำหนดราคากลางแล้ว
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามประกาศใช้อัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตาราง
อัตราราคางานดิน ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม ,
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว40383 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี

5. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือนตุลาคม 2557 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงาน ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สหภู. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 284,000 บาท (เงินสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 30 วัน รวม 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งวงงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนรินทร์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา... เงินค่าจ้าง 386,000 บาท ค่าธรรมเนียมการกำหนดเวลาจ้างงาน
ไปวัดวัดวัดวัดวัดวัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายธานีรัตน์ ปิยะวง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557



กองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แบบ ปร.5

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
☐ เจ้าของ	เทศบาลตำบลยุโป
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านอิหม่ามบาโจโจจา บ้านทุ่งเหยริง หมู่ที่ 2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป
☐ ประมาณราคามาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	194,341.63	1.3784	267,880.50	เงื่อนไขงานทาง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ ครม. 18 ม.ค. 48)	267,880.50	0.05	13,394.03	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานไม้ที่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	เงินประกันผลงาน 0.0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			284,274.53	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			284,000.00	
	ตัวอักษร(-)เงินสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน(-)				

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สห.ร. กรมบัญชีกลาง/ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 29.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....	ประมาณการ	(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)		(นายธนาธิร บือราแง)	
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป		นายกเทศมนตรีตำบลยุโป	
(ลงชื่อ).....	เห็นชอบ	(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)		(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)	
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป		ปลัดเทศบาลตำบลยุโป	
(ลงชื่อ).....	อนุมัติ	(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(นายธนาธิร บือราแง)		(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)	
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป		ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านอิหม่ามมาบังโจงา บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตรพร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูททาง	ตร.ม	380.00	1.48	562.40	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินค้ำ	ลบ.ม	-	-	-	- ผู้ควบคุมงานจะต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม	380.00	4.68	1,778.40	- ดินค้ำก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นที่ทาง	ลบ.ม	-	-	-	- ลูกกรังกว้าง - ม. หน้า - ม.
5	งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	4.00	178.01	712.04	- ผิวทางคสล.กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	17.00	483.51	8,219.67	- หน้า 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังโหล่ทางกว้าง
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อ	-	-	-	- ข้างละ - ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อ	-	-	-	- หน้า - ม.
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อ	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อ	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม	52.00	2,988.24	155,388.48	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนาบตั้ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	345.00	27.43	9,463.35	- ลูกกรัง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	199.00	25.50	5,074.50	- ท่อ 42 กม.
10	ไม้แบบ, ก้าน, ตะปู	ตร.ม	35.00	339.75	11,891.25	- ปูนซีเมนต์ 0 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 10 กม.
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเปิดเด็ค					ที่ร่อนน้ำมันคิซ
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4"	ท่อ	1.00	51.40	51.40	30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
	- กระดาษขานช้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	58.00	14.83	860.14	
รวมคำนวณต้นทุน					194,341.63	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					267,880.50	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มค่ามบติ ครม. 5 %					13,394.03	ผ่านศกศก 2
ปัดโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)					3,000.00	(เมื่อ 24 ตุลาคม 2556)
รวมค่าก่อสร้าง					284,274.53	
ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง					284,000.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ