

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน
ถนนสายข้างโรงเรียนยุโป บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 598/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ เดือน 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลยุโป ที่ 598/2557 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง เพื่อพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
สายข้างโรงเรียนยุโป หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมประชุมในการ
กำหนดราคากลางแล้ว

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแล้วตามรายละเอียดดังนี้

1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า "ให้ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 144 ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับปรุง
รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามประกาศใช้อัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าเงินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตาราง
อัตราราคางานดิน ตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ตารางราคางานปลูกหญ้า สำหรับ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้อื่นๆ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมติครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 สรุปว่า โครงการก่อสร้างใหม่ พิจารณาเพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของระยะเวลาที่ประมาณการไว้เดิม .
ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ แล้วบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้เป็นราคางานก่อสร้างนั้น จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับคืนสู่ภาวะปกติตามประกาศของทางราชการ

/4.ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

4. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว40383 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สรุปว่าให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7 ต่อปี

5. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดชียงเคียง ประจำเดือนตุลาคม 2557 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงาน ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือนมีนาคม 2556 รวมทั้งราคาต่อหน่วยค่างานต้นทุน ตามมติกรม. เมื่อ 13 มีนาคม 2555 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สหรุ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว มีมติกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 260,500 บาท(เงินสองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน บวกเพิ่มระยะเวลาก่อสร้างอีกร้อยละ 50 ตามมติกรม. อีก 15 วัน รวม 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานออกเป็นงวดเดียว

จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

-เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาธิป ปิอราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนรินทร์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลยุโป

-เพื่อโปรดพิจารณา.....กรณีการกำหนด 360 ไร่ ไปดำเนินการก่อสร้าง
ศาลา อบ.ยุโป

(ลงชื่อ)

(นางสาววรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ

(ลงชื่อ)

(นายชานันท์ ปือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557



กองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

☐ ประเภทงาน/โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน		
☐ เจ้าของ	เทศบาลตำบลยุโป	แบบเลขที่	/2557
☐ สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายข้างร.ยุโป บ้านยุโป หมู่ที่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา		
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลยุโป		
☐ ประมาณราคามาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมงานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	177,943.43	1.3784	245,277.22	เงินใจงานทาง
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติ การ 5% (มติ กรม. 18 ม.ก. 48)	245,277.22	0.05	12,263.86	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					เงินประกันผลงาน 0.0%
3	ประเภทงานไม้ที่พิจารณาปรับราคา	-	-	3,000.00	คอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			260,541.09	
	ปรับตัวเลขคิดเป็นวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			260,500.00	
	ตัวอักษร(-เงินสองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

รวมทั้งที่สืบราคาจากท้องตลาด สห. กรมบัญชีกลางราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 29.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธนาธิป บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนาธิป บือราแง)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเชิดวุฒิ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลยุโป

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างโรงเรียนสุโป บ้านสุโป หมู่ที่ 1 ตำบลสุโป อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตรพร้อมงานดินลูกรังถมขอบทาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	335.00	1.48	495.80	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานดินค้ำ	ลบ.ม	-	-	-	- ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแถมและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	335.00	4.68	1,567.80	- ดินค้ำก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง	ลบ.ม	32.00	178.01	5,696.32	- ลูกกรังกว้าง - ม. หน้า - ม.
5	งานโหล่ทางลูกกรัง	ลบ.ม	2.00	178.01	356.02	- ผิวทางคสล.กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	16.00	483.51	7,736.16	หน้า 0.15 ม.
7	งานท่อ					- ดินลูกรังโหล่ทางกว้าง
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อ	-	-	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อ	-	-	-	หน้า - ม.
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อ	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อ	-	-	-	
8	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม	47.00	2,988.24	140,447.28	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะห่าง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. #0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม	312.00	27.43	8,558.16	- ลูกกรัง 5 ซม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	173.00	25.50	4,411.50	- ท่อ 42 ซม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	23.00	339.75	7,814.25	- ปูนซีเมนต์ 0 ซม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 ซม.
	- แบบ บ - 25	ชิ้น	-	-	-	- หิน 10 ซม.
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเปิดเคลือบ					ที่ราคามันดินขอ
	- ท่อ พี.วี.ซี Ø 3/4"	ท่อ	-	-	-	30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
	- กระดาษหามันดิน	แผ่น	-	-	-	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	58.00	14.83	860.14	
รวมทำงานต้นทุน					177,943.43	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					245,277.22	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มค่าขนส่ง 5 %					12,263.86	ฝนตกชุก 2
ภาษีโครงการ (งานไม่พิจารณาปรับราคา)					3,000.00	(เมื่อ 24 ตุลาคม 2556)
รวมค่าก่อสร้าง					260,541.09	
ปรับค่าวัสดุเป็นวงเงินค่าก่อสร้าง					260,500.00	คิดเป็น - บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)

(นายเจี๊ยะดี เชื้อทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ